

PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR: Gmina Magnuszew
ul.Saperów 24, 26-910 Magnuszew

LOKALIZACJA: Wilczkowice Dolne

NAZWA ZADANIA: „Modernizacja Drogi we wsi Wilczkowice Dolne poprzez ułożenie dywanika asfaltowego”

PARAMETRY DROGI: -Długość 650 mb
- Szerokość 4 mb

Lp.	Nazwa elementów i robót	j.m	ilość
I	PODBUDOWA	tona	25
	1. Wyrównanie i wzmacnianie istniejącej podbudowy z tłucznia kamiennego (0 – 31,5 mm)		
	2. Skropienie podbudowy emulsją asfaltową.	m ²	2 600
II	Nawierzchnia	tona	156
	1. Wykonanie z mieszanki mineralno – butanicznej – warstwy wyrównawczej 60kg/m ²		
	2. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej – warstwa ścieralna 3 cm po zagęszczeniu	m ²	2 600

Opracował:

Z up. Wójta Gminy

Stefan Figliński
Inspektor