

PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR: Gmina Magnuszew
ul. Saperów 24
26-910 Magnuszew

LOKALIZACJA: m. WILCZOWOLA
gm. Magnuszew

NAZWA ZADANIA: REMONT DROGI TŁUCZNIEM KAMIENNYM WILCZOWOLA - TYBORÓW
DŁUGOŚĆ – 1000 MB, SZEROKOŚĆ – 4 M

<i>lp.</i>	<i>Nazwa elementów i robót</i>	<i>j.m.</i>	<i>Ilość</i>
I	Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym	km	1
II	Roboty ziemne - wykonanie korytowania drogi na głębokość 10 cm	m ²	4 000
III	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	4 000
IV	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0 – 31,5 m grubość 10 cm, po zagęszczeniu rozłożonego mechanicznie rozkładarką	m ²	4 000