

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI:      MODERNIZACJA DROGI W WÓLCE TARNOWSKIEJ

ADRES INWESTYCJI      : Wólka Tarnowska , gmina Magnuszew

INWESTOR                 : Gmina Magnuszew

ADRES INWESTORA      : ul. Saperów 24 , 26-910 Magnuszew


BRANŻA                  : Drogowa

SPORZĄDZIŁ            : mgr inż. Dariusz Skórnicki

DATA OPRACOWANIA    : 14.03.2019r.


Poziom cen              : IV kwartał 2018r.

WYKONAWCA :

  
PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE  
ROBÓT BUDOWLANYCH  
*mgr inż. Dariusz Skórnicki*  
26-900 Kozienice, ul. Akcyjowa 8/1  
-672983048- NIP 812-111-14-29

Modernizacja drogi w Wólce Tarnowskiej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Modernizacja drogi w Wólce Tarnowskiej</b>					
1	KNR 2-31 1402-01 Analogia	Ręczne odkrycie i odtworzenie krawędzi jezdni mb - 900,00 m2 - 450,00	m <sup>2</sup>		
		450.00	m <sup>2</sup>	450.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>450.000</b>
2	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm 450,00x3,00x0,05	m <sup>3</sup>		
		67.50	m <sup>3</sup>	67.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.500</b>
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 450,00x3,00	m <sup>2</sup>		
		1350.00	m <sup>2</sup>	1350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1350.000</b>
4	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 1350.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1350.000</b>
5	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 1350.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1350.000</b>
6	wycena własna	Mechaniczne formowanie i zagęszczanie poboczy 2x450,00x0,75	m <sup>2</sup>		
		675.00	m <sup>2</sup>	675.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>675.000</b>

  
**PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE**  
**ROBÓT BUDOWLANYCH**  
*mgr inż. Dariusz Skórnicki*  
 26-900 Kozienice, ul. Akacyjowa 8/1  
 -672983048- NIP 812-111-14-29