

PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR: Gmina Magnuszew
ul. Saperów 24
26-910 Magnuszew

LOKALIZACJA: Zagroby

NAZWA INWESTYCJI: Remont Drogi przez wieś Zagroby – Tłucznem Kamiennym.

NAZWA INWESTYCJI: Długość Odcinka - 600 mb
Szerokość: - 150 mb – 4,5 mb = 675m²
- 150 mb – 3,3 mb = 495m²
- 300 mb – 5,0 mb = 1 500m²
RAZEM: 2 670 m²

<i>lp.</i>	<i>Nazwa elementów i robót</i>	<i>j.m.</i>	<i>Ilość</i>
1	Roboty pomiarowe Trasa drogi w terenie równinnym	km	0,60
2	Roboty Ziemne – wykonanie korytowania drogi na głębokość 15 cm.	m ²	2 670
3	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	2 670
4	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. - dolna warstwa gr. 10 cm – 0 – 63mm - górna warstwa gr. 5 cm – 0 - 31,5 mm Tłuczeń rozłożony mechanicznie układarką.	m ²	2 670

Z up. Wójta Gminy


Stanisław Figlewicz
Inspektor