


PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH DESTRUKTEM ASFALTOWYM
W MIEJSCOWOŚCIACH ; ZAGROBY , KĘPA SKÓRECKA


ADRES INWESTYCJI : Zagroby , gmina Magnuszew
INWESTOR : Gmina Magnuszew
ADRES INWESTORA : ul. Saperów 24 , 26-910 Magnuszew
BRANŻA : Drogowa
SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki
DATA OPRACOWANIA : 14.03.2019r.
Poziom cen : IV kwartał 2018r.

WYKONAWCA :


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akcyjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29

Modernizacja dróg gminnych destruktem asfaltowym w miejscowościach Zagroby, Kępa Skórecka
(Zagroby)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja dróg gminnych destruktem asfaltowym w miejscowościach Zagroby, Kępa Skórecka - (Zagroby)					
1	KNR 2-31 0107-01 Analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm - 25% powierzchni drogi (1200,00 : 4) x3,50x0,05 52.50	m ³		
			m ³	52.500	
2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1200,00x3,50 4200.00	m ²	RAZEM	52.500
			m ²	4200.000	
3	wycena własna	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm 4200.00	m ²	RAZEM	4200.000
			m ²	4200.000	
4	wycena własna	Mechaniczne formowanie i zagęszczanie poboczy 2x1200,00x0,75 1800.00	m ²	RAZEM	4200.000
			m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
 26-900 Kozienice, ul. Akacyjowa 8/1
 -672983048- NIP 812-111-14-29