

## PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR: Gmina Magnuszew  
ul. Saperów 24  
26-910 Magnuszew

LOKALIZACJA: m. WILCZKOWICE DOLNE  
gm. Magnuszew

NAZWA ZADANIA: REMONT DROGI ŻELAZNA NOWA – WILCZKOWICE TŁUCZNIEM  
KAMIENNYM DŁUGOŚĆ – 600 MB, SZEROKOŚĆ – 4 M

<i>lp.</i>	<i>Nazwa elementów i robót</i>	<i>j.m.</i>	<i>Ilość</i>
I	Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,6
II	Roboty ziemne - wykonanie korytowania drogi na głębokość 15 cm	m <sup>2</sup>	2400
III	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>	2400
IV	WYKONANIE PODBUDOWY z tłuczni kamiennego rozkładarką grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - dolna warstwa 10 cm, 0-63 mm - górna warstwa 5 cm, 0-31,5 mm	m <sup>2</sup>	2400

