

REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W SZKOLE W MAGNUSZEWIE / zaplecze sali gimnastycznej/
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA - 320 m²

PRZEDMIAR ROBÓT:

L.p.	Nazwa elementów i robót	obmiar
1.	Dostawa rur miedzianych do instalacji c.o.	
	∅ 28	105 m
	∅ 22	114 m
	∅ 18	75 m
	∅ 15	90 m
2.	Dostawa grzejników stalowych płytowych wydajność grzewcza - 1 grzejnika - 15 m ² powierzchni	36 szt
3.	Dostawa pozostałych elementów do montażu instalacji / uchwyty, zawory-grzejnikowe kulowe, kształtki itp. /	1 komp.
4.	Demontaż istniejącej instalacji z rur PCV i grzejników żeliwnych	1 komp.
5.	Montaż nowej instalacji grzewczej	1 komp.

Z up. Wójt Gminy
Stanisław Figlewicz
Inspektor