

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: *Linia zasilająca w energię elektryczną przepompownie P6 gm. Magnuszew*

Rodzaj robót: *elektryczne*

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Podstawa opracowania: *KNR, KNNR.*

Inwestor: *Gmina Magnuszew
26-910 Magnuszew
Ul. Saperów 24*

Adres inwestycji: *Gmina Magnuszew
Przydworzyce działka nr 80/6*

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

P6

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - AsXSn 4*16 8mb, AROT BE 50 5mb 8	m m	8.00	
				RAZEM	8.00
2	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - BOPI 0,5/5 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
3	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 12.4	m ³ m ³	12.40	
				RAZEM	12.40
4	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 12.4	m ³ m ³	12.40	
				RAZEM	12.40
5	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 62	m m	62.00	
				RAZEM	62.00
6	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 5*6 33mb, YKY 5*4 15mb, YKY 3*2,5 5mb. 53	m m	53.00	
				RAZEM	53.00
7	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - S-40 SRw 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika - YDY 3*2,5 1	kpl. prz ew. kpl. prz ew.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - WSL 850.50 + SON 50 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNNR 5 0412-04	Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat. III o objętości w wykopie do 0.1 m ³ pod rozdzielnicę 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNNR 5 1101-09	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 15 kg - do 4 mocowań 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNNR 5 0401-03	Zestaw ZP + pomiar 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNNR 5 0403-03	Rozdzielnicę dystrybucyjną RD na fundamencie prefabrykowanym 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNNR 5 0603-06	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²) 12	m m	12.00	
				RAZEM	12.00
15	KNNR 5 0606-02	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gr. kat. III L-9 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N. - kabel 5-żyłowy 3	odc. odc.	3.00	
				RAZEM	3.00
17	KNP 18 D13 1301-01	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
18	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00