

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: *Linia zasilająca w energię elektryczną przepompownie P5 gm. Magnuszew*

Rodzaj robót: *elektryczne*

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Podstawa opracowania: *KNR, KNNR.*

Inwestor: *Gmina Magnuszew
26-910 Magnuszew
Ul. Saperów 24*

Adres inwestycji: *Gmina Magnuszew
Przydworzyce działka nr 87/1*

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

85

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - AsXSn 4*16 8mb, AROT BE 50 5mb	m		
			8	8.00	
				RAZEM	8.00
2	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - BOPI 0,5/5	szt.		
			3	3.00	
				RAZEM	3.00
3	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
			15.2	15.20	
				RAZEM	15.20
4	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
			15.2	15.20	
				RAZEM	15.20
5	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
			76	76.00	
				RAZEM	76.00
6	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych AROT - SRS 50 7mb,	m		
			7	7.00	
				RAZEM	7.00
7	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 5*6 32mb, YKY 5*4 14mb, YKY 3*2,5 5mb.	m		
			51	51.00	
				RAZEM	51.00
8	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 5*6	m		
			7	7.00	
				RAZEM	7.00
9	KNNR 5 0723-01	Przewierty mechaniczne dla rury o śr. do 100 mm pod obiektami	m		
			7	7.00	
				RAZEM	7.00
10	KNNR 5 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat. III-IV	m ³		
			3	3.00	
				RAZEM	3.00
11	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - S-40 SRw	szt.		
			1	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości laterń do 4 m bez wysięgnika - YDY 3*2,5	kpl. prz ew.		
			1	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - WSL 850.50 + SON 50	szt.		
			1	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNNR 5 0412-04	Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat. III o objętości w wykopie do 0.1 m ³ pod rozdzielnicę	szt.		
			1	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNNR 5 1101-09	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 15 kg - do 4 mocowań	szt.		
			1	1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNNR 5 0401-03	Zestaw ZP + pomiar	kpl.		
			1	1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNNR 5 0403-03	Rozdzielnicza dystrybucyjna RD na fundamencie prefabrykowanym	szt.		
			1	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNNR 5 0603-06	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²)	m		
			12	12.00	
				RAZEM	12.00

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5 0606-02	Mechaniczne pogrążanie uzimów prętowych w gr kat. III L-9	szt		
	1		szt	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N. - kabel 5-żyłowy	odc.		
	3		odc.	3.00	
				RAZEM	3.00
21	KNP 18 D13 1301-01	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól	szt		
	2		szt	2.00	
				RAZEM	2.00
22	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.00