
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ W MNISZEWIE - KONSTRUKCJA SZKIELETU WIEŻY
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR WE. 1690/1 OBRĘB 0035, GMINA MAGNUSZEW
INWESTOR : GMINA MAGNUSZEW
ADRES INWESTORA : UL. SAPERÓW 24, 26-910 MAGNUSZEW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jacek Matuszyński

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	452	KONSTRUKCJA STALOWA WIEŻY			
1	KNR 2-05 d.1 0101-02	Słupy o masie do 4 t - HEB180	t		
		16.66*4*51.2/1000	t	3.412	
				RAZEM	3.412
2	KNR 2-05 d.1 0101-05	Hale typu lekkiego - stężenia słupów - C160	t		
		165.8*18.8/1000	t	3.117	
				RAZEM	3.117
3	KNR 2-05 d.1 0101-05	Hale typu lekkiego - stężenia słupów z profili zamkniętych 50x50x4 mm	t		
		33.8*5.45/1000	t	0.184	
				RAZEM	0.184
4	KNR 2-05 d.1 0101-04 analogia	Hale typu lekkiego - belki IPE200	t		
		6.77*4*22.4/1000	t	0.607	
				RAZEM	0.607
5	KNR 2-05 d.1 0101-04 analogia	Hale typu lekkiego - belki HEA180	t		
		13.8*35.5/1000	t	0.490	
				RAZEM	0.490