
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ W MNISZEWIE - ZAGOSPODAROWANIE
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR WE. 1690/1 OBRĘB 0035, GMINA MAGNUSZEW
INWESTOR : GMINA MAGNUSZEW
ADRES INWESTORA : UL. SAPERÓW 24, 26-910 MAGNUSZEW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jacek Matuszyński
DATA OPRACOWANIA : 21.04.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.04.2017

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	451	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
2	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0113-01	spycharek	m ²	23.000	
		23		RAZEM	23.000
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na odległość do 1 km grunt	m ³		
d.1	0108-07	kat. V-VI	m ³	3.450	
		poz.2*0.15		RAZEM	3.450
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 4	m ³	3.450	
		poz.3		RAZEM	3.450
2	452	NAWIERZCHNIA			
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.2	0114-07	niu 8 cm	m ²	23.000	
		poz.2		RAZEM	23.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-	m ²		
d.2	0114-08	bości po zagęszczeniu	m ²	23.000	
		Krotność = 17		RAZEM	23.000
		poz.2		RAZEM	23.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-	m ²		
d.2	0511-03	mentowo-piaskowej	m ²	23.000	
		poz.2		RAZEM	23.000
8	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.2	0401-01	poz.1	m	25.000	
				RAZEM	25.000
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0407-05	z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	25.000	
		poz.1		RAZEM	25.000