

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
W BUDYNKU SZKOŁY W ROZNIŚZEWIE

PRZEDMIAR ROBÓT:

L.p.	Nazwa elementów i robót	obmiar m ²
1.	Dostawa stolarki okiennej z PCV , 2-szybowej , 5-cio komorowej z szybą bezpieczną współczynnik $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	216,18
	220 x 185 - szt 46	
	145 x 118 - szt 3	
	175 x 180 - szt 2	
	88 x 85 - szt 6	
	118 x 85 - szt 13	
2.	Demontaż starej stolarki i montaż nowej z obrobieniem glifów	216,18
3.	Dostawa drzwi zewnętrznych aluminiowych z szybą antywłamaniową kompletnych. z zamkiem na klucz.	9,80
	283 x 150 - szt 1	
	266 x 171 - szt 1	
4.	Dostawa drzwi zewnętrznych drewnianych dwustronnie szalowanych kompletnych z zamkiem na klucz, lakierowanych.	14,80
	210 x 90 - szt 1	
	270 x 186 - szt 1	
	210 x 146 - szt 1	
	305 x 158 - szt 1	
5.	Demontaż starej stolarki drzwiowej i montaż nowej z obrobieniem glifów	24,60