

WYMIANA WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ
W SZKOLE W MAGNUSZEWIE / 3 sale lekcyjne /

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	138
2	KNR 4-01 0817-05	Demontaż listew przyściennych drewnianych	m	72
3	KNR 4-01 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł - naprawa tynków po zerwaniu listew	m	72
4	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.25 m ² w jednym miejscu	miejsc.	-
5	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.50 m ² w jednym miejscu	miejsc.	10
6	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 1.0 m ² w jednym miejscu	miejsc.	5
7	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²	138
8	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarcie na gładko	m ²	138
9	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 5	m ²	138
10	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe typu tarket granit	m ²	138
11	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	138
12	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane szer 10 cm powstałe z wywniecia wykładziny	m	72
13	KNR-W 2-02 1129-02	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni wykładziny PCV	m ²	138
14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	1
15	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 3	m ³	-

Z up. Wójta Gminy

Stanisław Roglewicz
Inspektor