

# PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA ZADANIA: Remont ulicy Przyjaźni  
w Magnuszewie

INWESTOR: Gmina Magnuszew  
ul. Saperów 24  
26-910 Magnuszew

L.p. Opis elementu                      jedn.    ilość

## I. ROBOTY ZIEMNE

1. Profilowanie i zagęszczanie  
podłoża pod warstwy konst.  
 $4,5 \times 400 = 1800 \text{ m}^2$                       1800  $\text{m}^2$
2. Niwelacja urządzeń wod.-kan.  
/ studnie, zawdry, nawiertki/  
30 szt.    30 szt

## II. POBUDOWA

1. Wzmocnienie istniejącej  
podbudowy tłuczniem kamiennym gr. 5 cm  
 $4,2 \text{ m} \times 400 \text{ m} = 1680 \text{ m}^2$                       1680  $\text{m}^2$

## III. NAWIERZCHNIA

1. Mechaniczne wyrównanie podbudowy  
masą mineralno-bitumiczną  
gr. 2 cm / 50 kg /  $\text{m}^2$   
 $4,0 \times 400 = 1600 \text{ m}^2 \times 50 \text{ kg} = 80 \text{ ton}$
2. Ułożenie warstwy ścieralnej  
z masy mineralno-bitumicznej  
gr. 3 cm  
 $4,0 \times 400 = 1600 \text{ m}^2$                       1600  $\text{m}^2$

Ing. Włodek Gminy

