

# PRZEDMIAR ROBÓT

45000000-9 Roboty budowlane

## Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI :

PRZEBUDOWA DROGI NA ODCINKU

OD DROGI GMINNEJ NR 170605W DO DROGI GMINNEJ NR 170630W

ADRES INWESTYCJI : Przydworzyce - Bożówka , gmina Magnuszew

INWESTOR : Gmina Magnuszew

ADRES INWESTORA : ul. Saperów 24 , 26-910 Magnuszew

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki

DATA OPRACOWANIA : 10.12.2020 r.

Poziom cen : IV kwartał 2020 r.

WYKONAWCA :

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE  
ROBOT BUDOWLANYCH  
*mgr inż. Dariusz Skórnicki*  
26-900 Kozienice, ul. Akacjowa 8/1  
-672983048- NIP 812-111-14-29

Przebudowa drogi na odcinku od drogi gminnej nr 170605W do drogi gminnej nr 170630W

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi na odcinku od drogi gminnej nr 170605W do drogi gminnej nr 170630W</b>					
1	<b>KNR 2-31 0103-04</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 300,00x5,50+550,00x5,00+1/2x0,50x10,00 3402.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3402.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3402.500</b>
2	<b>KNR 2-31 0107-01 Analogia</b>	Wyrownanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm [ 300,00x4,10+550,00x3,60+1/2x0,60x10,00 ] x 0,10 321.30	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	321.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>321.300</b>
3	<b>KNR 2-31 1004-07</b>	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - obmiar z poz.2 3213.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3213.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3213.000</b>
4	<b>wycena własna</b>	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 300,00x4,00+550,00x3,50+1/2x0,50x10,00 3128.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3128.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3128.000</b>

  
**PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE**  
**ROBOT BUDOWLANYCH**  
**mgr inż. Dariusz Skórnicki**  
 26-900 Kozienice, ul. Akacjowa 8/1  
 -672983048- NIP 812-111-14-29