

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOLONII ROZNISZEW

ADRES INWESTYCJI : Kolonia Rozniszew , gmina Magnuszew

INWESTOR : Gmina Magnuszew

ADRES INWESTORA : ul. Saperów 24 , 26-910 Magnuszew


BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki

DATA OPRACOWANIA : 20.11.2020 r.

Poziom cen : III kwartał 2020 r.

WYKONAWCA :


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akacyjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29

Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Rozniszew

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Rozniszew					
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 650,00x4,50+2x(3,00x3,00-1/4x3,14x3,00x3,00) 2929.00	m ²		
			m ²	2929.000	
				RAZEM	2929.000
2	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm { 650,00x3,10+2x(3,00x3,00-1/4x3,14x3,00x3,00) }x0,08 161.50	m ³		
			m ³	161.500	
				RAZEM	161.500
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 2019.00	m ²		
			m ²	2019.000	
				RAZEM	2019.000
4	wycena własna	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego- grubość po zagęszcz. 8 cm 650,00x3,00+2x(3,00x3,00-1/4x3,14x3,00x3,00) 1954.00	m ²		
			m ²	1954.000	
				RAZEM	1954.000


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
 26-900 Kozienice, ul. Akacyjowa 8/1
 -672983048- NIP 812-111-14-29