

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W TRZEBIENIU

ADRES INWESTYCJI : Trzebień , gmina Magnuszew

INWESTOR : Gmina Magnuszew

ADRES INWESTORA : ul. Saperów 24 , 26-910 Magnuszew

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki

DATA OPRACOWANIA : 20.11.2020 r.

Poziom cen : III kwartał 2020 r.

WYKONAWCA :


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akacyjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29

Przebudowa drogi gminnej w Trzebieniu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej w Trzebieniu					
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 60,00x4,50+2x(5,00x5,00=1/4x3,14x5,00x4,00) 2710.75	m ²		
			m ²	2710.750	
				RAZEM	2710.750
2	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm { 600,00x3,10+2x(5,00x5,00-1/4x3,14x5,00x4,00) }x0,08 150.00	m ³		
			m ³	150.000	
				RAZEM	150.000
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 1870.75	m ²		
			m ²	1870.750	
				RAZEM	1870.750
4	wycena własna	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - grubość po zagęszcz. 8 cm 600,00x3,00+2x(5,00x5,00-1/4x3,14x5,00x5,00) 1810.75	m ²		
			m ²	1810.750	
				RAZEM	1810.750


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
 26-900 Kozienice, ul. Akacyjowa 8/1
 672983048- NIP 812-111-14-29