

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ DESTRUKTEM ASFALTOWYM  
W MIEJSCOWOŚCI BOGUSZKÓW

ADRES INWESTYCJI : Boguszków , gmina Magnuszew

INWESTOR : Gmina Magnuszew

ADRES INWESTORA : ul. Saperów 24 , 26-910 Magnuszew


BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki

DATA OPRACOWANIA : 04.08.2022 r.


Poziom cen : II kwartał 2022 r.

WYKONAWCA :

  
PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE  
ROBÓT BUDOWLANYCH  
*mgr inż. Dariusz Skórnicki*  
26-900 Kozienice, ul. Akacyjowa 8/1  
-672983048- NIP 812-111-14-29

Remont drogi destruktem asfaltowym w miejscowości Boguszków

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont drogi destruktem asfaltowym w miejscowości Boguszków</b>					
1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 170,00x3,80 646.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	646.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>646.000</b>
2	KNR 2-31 0311-01 Analogia	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - warstwa - grubość po zagęszcz. 4 cm 646.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	646.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>646.000</b>
3	KNR 2-31 0311-02 Analogia	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - każdy dalszy 1 cm grubość po za- gęszcz. Krotność = 4 646.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	646.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>646.000</b>
4	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie 2x170,00x0,50 170.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	170.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.000</b>

  
**PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE  
 ROBÓT BUDOWLANYCH**  
*mgr inż. Dariusz Skórnicki*  
 26-900 Kozienice, ul. Akacyjowa 8/1  
 -672983048- NIP 812-111-14-29