

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi
w Żelazna Nowa/ Wilczkowice Dolne/ Żelazna Stara

ADRES INWESTYCJI : Żelazna Nowa/ Wilczkowice Dolne/ Żelazna Stara

INWESTOR : Gmina Magnuszew

ADRES INWESTORA : ul. Saperów 24 , 26-910 Magnuszew

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki

Poziom cen : III kwartał 2022

WYKONAWCA :

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akacyjna 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29

Modernizacja drogi w Żelazna Nowa/ Wilczkowice Dolne/ Żelazna Stara

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja drogi w Żelazna Nowa/ Wilczkowice Dolne/ Żelazna Stara					
1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 730.00x4,00 2920.00	m ²		
			m ²	2920.000	
				RAZEM	2920.000
2	KNR 2-31 0311-01 Analogia	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - grubość po zagęszcz. 4 cm 2920.00	m ²		
			m ²	2920.000	
				RAZEM	2920.000
3	KNR 2-31 0311-02 Analogia	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 6 2920.00	m ²		
			m ²	2920.000	
				RAZEM	2920.000
4	wycena własna	Wyrównanie terenu przy krawędziach jezdni 730.00x0,50x2 730.00	m ²		
			m ²	730.000	
				RAZEM	730.000

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akcyjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29