

# PRZEDMIAR ROBÓT

45000000-9 Roboty budowlane

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI :

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 170619W  
OD WSI OSIEMBORÓW W KIERUNKU WSI WILCZKOWICE DOLNE

ADRES INWESTYCJI : Osiemborów – Wilczkowice Dolne , gmina Magnuszew

INWESTOR : Gmina Magnuszew

ADRES INWESTORA : ul. Saperów 24 , 26-910 Magnuszew

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki

DATA OPRACOWANIA : 14. 07. 2021 r.


Poziom cen : II kwartał 2021 r.

WYKONAWCA :

  
PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE  
ROBOT BUDOWLANYCH  
*mgr inż. Dariusz Skórnicki*  
26-900 Kozienice, ul. Akcyjowa 8/1  
-672983048- NIP 812-111-14-29

## Przebudowa drogi gminnej nr 170619W od wsi Osiemborów w kierunku wsi Wilczkowice Dolne

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Modernizacja drogi gminnej nr 170619W od wsi Osiemborów w kierunku wsi Wilczkowice Dolne</b>					
1	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km – poszerzenie jezdni 900,0x0,25x0,25 56.25	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  56.250	  56.250
				<b>RAZEM</b>	<b>56.250</b>
2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 4 56.25	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  56.250	  56.250
				<b>RAZEM</b>	<b>56.250</b>
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 900,00x0,25 225.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  225.000	  225.000
				<b>RAZEM</b>	<b>225.000</b>
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 225.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  225.000	  225.000
				<b>RAZEM</b>	<b>225.000</b>
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 225.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  225.000	  225.000
				<b>RAZEM</b>	<b>225.000</b>
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowe emulsją asfaltową 900,00x4,10 3690.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3690.000	  3690.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3690.000</b>
7	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym – warstwa wyrównacza z mieszanki AC11W 50/70 o grubości średnio 3cm ( 75 kg/m <sup>2</sup> ) 900,00x4,10x0,03x2,5 276.75	t  t	  276.750	  276.750
				<b>RAZEM</b>	<b>276.750</b>
8	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 900,00x4,00 3600.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3600.000	  3600.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3600.000</b>
9	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych AC11S 50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 3600.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3600.000	  3600.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3600.000</b>
10	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 3600.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3600.000	  3600.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3600.000</b>
11	wycena własna	Mechaniczne formowanie poboczy wraz z zagęszczeniem – grunt rodzimy z wykopów 2x900,00x0,75 1350.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1350.000	  1350.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1350.000</b>

  
 PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE  
 ROBÓT BUDOWLANYCH  
 mgr inż. Dariusz Skórnicki  
 26-900 Kozienice, ul. Akacyjowa 8/1  
 -672983048- NIP 812-111-14-29