

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 440/1,80/1000	km	0,244
			razem km	0,244
2 ROBOTY ZIEMNE				
2	KNR 2-01 0201/05	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km 440*0,35	m ³	154
			razem m ³	154
3	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 4x)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych 440*0,35	m ³	154
			razem m ³	154
4	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	440
3 PODBUDOWA I OBRZEŻA				
5	KNR 2-31 0402/04	Lawa pod obrzeża betonowe	m ³	10,593
6	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe szare o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	441,39
7	KNR 2-31 0111/01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 12cm wykonywane sprzętem mechanicznym	m ²	440
8	KNR 2-31 0114/05	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0 -31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²	440
4 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ				
9	KNR 0-11 0321/02	Chodniki z kostki betonowej w kolorze melanz, grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 40mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	440
5 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE				
10	Kalkulacja indywidualna	dostarczenie i montaż ławek z oparciem nogi żeliwne, listwy drewniane dł. 1,80 m	szt	3
11	Kalkulacja indywidualna	dostarczenie i montaż kosza na śmieci parkowego kwadratowego, konstrukcja metalowa, listwy drewniane, poj. ok. 70l	szt	1